

Gostynin, 11 października 2022 r.

Numer zamówienia: **MPK.271.14.2022**

Do Wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 4

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:

**Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie
realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

<i>Pytania z dnia 30.09.2022 r.</i>
<u>Pytanie nr 17</u> Na stronie str.10 PFU jest napisane: Pozostałą infrastrukturę, stanowiącą obiekty, urządzenia, zespoły urządzeń czy instalacje istniejące, nie podlegające przebudowie lub remontowi, należy włączyć w nowy układ technologiczny (adekwatnie do zakresu pełnionych funkcji), zapewniając ich pełną funkcjonalność w nowym układzie technologicznym. Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu. Zgodnie z PFU obiekt 28 (Poletko osadowe) jest obiektem istniejącym i zgodnie z cytowanym zapisem powinien być włączony w nowy układ technologiczny. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, jaki jest zakres prac na terenie obiektu 28 aby zapewnić mu pełną funkcjonalność po modernizacji, czy na przykład: - należy usunąć i zutylizować cały zalegający tam osad, - wymienić drenaż pod poletkami, - wymienić rurociągi zasilające służące do zalewania poletek, - itd., itp. Pytanie dotyczy również obiektu 26 (Budynek laboratorium) i czy w tym przypadku nie będzie konieczna termoizolacja obiektu lub dostawa wyposażenia laboratorium.
<u>Odpowiedź nr 17</u> Przebudowa/remont istniejącego poletka niepodlegającego rozbiórce (i zagospodarowanie zgromadzonego tam osadu) oraz budynku laboratorium nie wchodzi w zakres robót Wykonawcy.
<u>Pytanie nr 18</u> Prosimy o podanie zakresu rozbiórek na terenie istniejącego Poletka osadowego, oznaczonego na planie jako R10. Czy rozbiórka dotyczy całego poletka? Czy oprócz usunięcia i utylizacji osadu należy wymienić grunt, usunąć drenaż i inne powiązane instalacje?
<u>Odpowiedź nr 18</u> Rozbiórka dotyczy całego poletka osadowego oznaczanego na planie zagospodarowania numerem R10. W ramach planowanych robót, należy wykonać wszelkie niezbędne prace (Roboty) umożliwiające (w miejscu istniejącego poletka) posadowienie nowych obiektów technologicznych węzła przeróbki osadów ściekowych, w tym o ile

zajdzie taka konieczność wymianę gruntu, na grunt o odpowiedniej nośności (na podstawie opracowanej przez Wykonawcę na etapie projektowania dokumentacji geotechnicznej i hydrogeologicznej). Zgodnie z zapisami WWIORB – 02 – Roboty Rozbiórkowe „Jeżeli szczegółowe zalecenia nie przewidują inaczej konstrukcje i komory podziemne winny być rozebrane do głębokości 1 metra poniżej końcowego poziomu terenu, a następnie uprzątnięte i wypełnione zatwierdzonym, czystym materiałem.” Powyższe dotyczy również instalacji i sieci powiązanych z danym obiektem podlegającym rozbiórce.

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie zakresu prac na wyłączanych z eksploatacji obiektach 27 A,B (otwarte komory fermentacyjne). Czy na przykład ich opróżnienie z osadu i wyczyszczenie jest domyślnie w zakresie prac przyszłego Wykonawcy?

Odpowiedź nr 19

Osady ściekowe pozostają wewnątrz zbiorników istniejących otwartych komór fermentacyjnych (OKF-ów) a ich utylizacja nie jest przedmiotem oferty Wykonawcy. Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest wyłączyć z bieżącej eksploatacji OKF-y bez jakichkolwiek prac na ww. obiektach.

Pytanie nr 20

Na stronie str.10 PFU pk 1. jest napisane:

Zamawiający wymaga aby projekt techniczny (stanowiący integralny element projektu budowlanego) został wykonany w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie sporządzenia projektu budowlanego nie będzie wymagał przedstawienia w projekcie nazw docelowych producentów/dostawców zastosowanych materiałów, wyposażenia.

Wybór producentów/dostawców materiałów, instalacji i wyposażenia będzie przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji w trakcie realizacji inwestycji.

Odpowiedź nr 20

Wymagania dotyczące zakresu dokumentacji projektowej jaką ma opracować i przedłożyć do zaopiniowania Zamawiającemu Wykonawca opisano w punkcie 5.1. PFU. Zgodnie z wyżej wymienionymi proponowani przez Wykonawcę dostawcy poszczególnych maszyn i urządzeń powinni być wyspecyfikowani na etapie Projektu wstępnego.

Pytanie nr 21

Na stronie str.14 PFU jest napisane:

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca jest zobligowany do wykonania szczegółowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnośnie ilości i składu ścieków, które zostaną ostatecznie przyjęte jako podstawa wymiarowania oczyszczalni do projektowania.

oraz na stronie str.22 PFU jest napisane:

Przepływy:

- przepływ średni dobowy $Q_{\text{śr}} = 4\,200,0 \text{ m}^3/\text{d}$,
- przepływ maks. godz. pogoda sucha $Q_t = 350,0 \text{ m}^3/\text{h}$,
- przepływ maks. godz. pogoda deszczowa $Q_m = 700,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych (precentyl 85%):

- BZT₅ $1\,151,7 \times 1,05 = 1\,209,3$ przyjęto **1 210 kg/d**,
- ChZT $3\,247,8 \times 1,05 = 3\,410,2$ przyjęto **3 415 kg/d**,
- Zawiesina ogólna $1\,213,3 \times 1,05 = 1\,273,9$ przyjęto **1 275 kg/d**,
- Azot ogólny $288,1 \times 1,05 = 302,5$ przyjęto **305 kg/d**,
- Fosfor ogólny $35,9 \times 1,05 = 37,7$ przyjęto **38 kg/d**.

Uwaga:

Przedstawiony bilans ścieków ma charakter informacyjny, jest zgodny z stanem wiedzy Zamawiającego, z jego najlepszą intencją służy dla Wykonawcy w celu oceny skali przedsięwzięcia. Informacje te będą podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania właściwego bilansu ścieków na podstawie najnowszych danych użytkowych istniejącej oczyszczalni oraz odpowiednio przyjętych parametrów dla prognozowania ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń na etapie projektowania przedsięwzięcia.

Opisane wielkości (z uwagi specyfikę ścieków - stosunek ChZT/BZT₅ oraz BZT₅/Nog.) powinny być dodatkowo zweryfikowane na etapie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy omawianego obiektu oczyszczalni ścieków. W szczególności na etapie projektu należy uwzględnić ładunek powrotny azotu, i fosforu który wnikać będzie z charakterystyki wybranej technologii przeróbki osadu.

Prosimy o potwierdzenie, że bilans podany w PFU jest podstawą do sporządzenia oferty Wykonawcy. Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni oraz parametry wymagane na odpływie są podstawą do określenia wielkości obiektów oczyszczalni przez Wykonawcę i muszą być jednoznacznie określone w PFU.

Ponadto prosimy o przekazanie „najnowszych danych użytkowych istniejącej oczyszczalni”, z ostatnich 12-tu miesięcy.

W PFU opracowanym na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gostyninie parametr prognozowania został przyjęty na poziomie 5%. Prosimy o potwierdzenie, że taką wartość parametru należy przyjąć do projektowania technologii oczyszczalni.

Odpowiedź nr 21

Zgodnie z informacjami podanymi na str. 22 PFU prognozowany (opisany w PFU) bilans ścieków powinien być wykorzystany przez Oferentów do oceny skali przedsięwzięcia na etapie sporządzania oferty. Podane parametry określono w PFU wg najlepszej wiedzy Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do realizacji Robót przyszły Wykonawca jest zobligowany do szczegółowej weryfikacji (aktualizacji) danych odnośnie ilości i jakości ścieków, które zostaną przyjęte, jako podstawa wymiarowania instalacji. W przypadku stwierdzenia ilości ścieków, ładunków zanieczyszczeń mniejszych, niż określone w PFU należy przyjąć, do projektowania jako dane wyjściowe wielkości parametrów określone na str. 22 PFU.

Poniżej przedstawiamy wyniki analiz prób dobowych ścieków z ostatnich 9 miesięcy:

Jakość ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni w Gostyninie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r.

Data poboru	Przepływ m^3/d	Stężenia zanieczyszczeń $[\text{g}/\text{m}^3]$				
		BZT ₅	ChZT	Zaw.og	N _{og}	P _{og}
20.01.2022r.	4180	160	413	180	55	7,9
16.02.2022r.	6384	120	665	220	38	4,7
16.03.2022r.	3417	210	651	420	50	12
19.04.2022r.	3940	150	870	370	74	9,8

18.05.2022r.	2442	190	826	480	76	8,0
23.06.2022r.	3256	190	551	270	59	5,7
13.07.2022r.	2474	250	568	210	65	4,7
24.08.2022r.	8843	95	199	83	23	2,0
21.09.2022r.	3511	430	923	210	56	6,3

Zamawiający potwierdza, że projektowana obliczeniowa ilość ścieków oraz wielkość ładunku zanieczyszczeń, który będzie stanowił o wymaganej docelowej przepustowości oczyszczalni w Gostyninie, powinny dodatkowo uwzględniać, rezerwę technologiczną na poziomie ok. 5% obliczeniowego obciążenia oczyszczalni

Pytanie nr 22

Na stronie str.23 PFU jest napisane;

- BZT5 15 mg O₂/dm³ lub min. 90 % redukcji,
- ChZT 125 mg O₂/dm³ lub min. 75 % redukcji,
- Zawiesina ogólna 35 mg/dm³ lub min. 90 % redukcji,
- Azot ogólny 15 mg Nog/dm³ lub min. 85 % redukcji,
- Fosfor ogólny 2 mg Pog/dm³ lub min. 90 % redukcji.



Ponadto w związku ze znacznym udziałem ścieków przemysłowych w mieszaninie ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni w Gostyninie stężenia n/w wskaźników powinny być nie większe niż:

- azot amonowy 20 mg/l
- azot azotynowy 1 mg/l
- chrom og. 0,5 mg/l
- miedź 0,5 mg/l
- cynk 2 mg/l
- kobalt 1 mg/l
- fluorki 25 mg/l
- węglowodory ropopochodne 15 mg/l

Ścieki oczyszczone odprowadzane będą do odbiornika rzeki Skrwa Lewa w km 25+316 jej biegu, istniejącym wylotem ścieków oczyszczonych.

Po realizacji przedsięwzięcia, a przed przystąpieniem do jego rozruchu i użytkowania Wykonawca uzyska nowe pozwolenie wodnoprawne lub zmianę obecnie obowiązującego pozwolenia, adekwatnie do nowych warunków pracy oczyszczalni.

6.1- Prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących stężenia azotu w odpływie z oczyszczalni ścieków i który z podanych wyżej parametrów jest wymagany przez Zamawiającego?

Azot ogólny 15 mg/l w odpływie lub redukcja 85% i azot amonowy 20mg/l + azot azotynowy 1 mg/l ?

Wykonawca, biorąc pod uwagę aktualne Pozwolenie wodno-prawne, gdzie wymagania urzędowe odnośnie zawartości azotu ogólnego w odpływie, określono sztywno, bez podawania redukcji procentowej na 15 mg/l, ma uzasadnioną wątpliwość czy uzyska zgodę na zrzut podwyższonej ilości azotu przekraczający ilości zgodne z rozporządzeniem.

6.2. - W związku z oświadczeniem Zamawiającego o znacznym udziale ścieków przemysłowych w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni w Gostyninie, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcy fragmentów Umów z Podmiotami wytwarzającymi ścieki przemysłowe w zakresie składu i ilości odprowadzanych ścieków jak również profilu prowadzonej działalności przemysłowej

6.3 - Wykonawca zwraca się o udostępnienie wyników badań ścieków oczyszczonych z ostatnich 12-tu miesięcy, zakres analiz zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.

6.4. - Wykonawca zwraca się o udostępnienie wyników badań azotu organicznego w ściekach oczyszczonych z ostatnich 12-tu miesięcy.

6.5. - Wykonawca zwraca się o udostępnienie wyników badań kobaltu, fluorków oraz węglowodorów ropopochodnych w ściekach surowych i oczyszczonych z ostatnich 12-tu miesięcy.

6.6. - Wykonawca zwraca się z pytaniem czy na oczyszczalni jest obserwowana inhibicja procesu biologicznego oczyszczania ścieków?

- 6.7. - Wykonawca zwraca się o udostępnienie wyników badań osadów odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w zakresie możliwości ich rolniczego wykorzystania.
- 6.8. - Wykonawca zwraca się o udostępnienie informacji odnośnie aktualnego sposobu zagospodarowania osadów pościekowych powstających na terenie oczyszczalni ścieków w Gostyninie.
- 6.9. - Wykonawca zwraca się o udostępnienie informacji czy ścieki przemysłowe, a jeżeli tak to jakie dostarczane są na teren oczyszczalni taborem samochodowym?

Odpowiedź nr 22

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.1. - Jakość ścieków oczyszczonych, w odniesieniu do podstawowych wskaźników zanieczyszczeń powinna odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311), dla oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w aglomeracji o RLM w zakresie 15 000 ÷ 99 999.

Ponadto biorąc pod uwagę wymagania istniejącego pozwolenia wodnoprawnego oraz w związku ze znacznym udziałem ścieków przemysłowych w mieszaniu ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni w Gostyninie, powinna dodatkowo spełniać warunki określone w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.

Zamawiający wyjaśnia, że podane na stronie 23 PFU parametry ścieków oczyszczonych określone są na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, dla warunków jakie obowiązywały przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311) – pozwolenie uzyskano w dn. 03. czerwca 2019 r.

Wykonawca zobowiązany zaprojektować układ technologiczny w taki sposób, aby ścieki oczyszczone odprowadzane do środowiska odpowiadały aktualnym na dzień projektowania wymaganiom prawa w tym zakresie, tj. na dzień dzisiejszy muszą odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do rozporządzenia z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne adekwatnie do nowych warunków pracy oczyszczalni i aktualnych wymagań w zakresie jakości ścieków oczyszczonych.

Zamawiający nie dopuszcza wnioskowania o zgodę na podwyższoną ilość azotu w ściekach oczyszczonych, przekraczającą ilości zgodne z rozporządzeniem. W przypadku rozbieżności dopuszczalnych wartości określonych w załącznikach nr 3 i 4, należy spełnić wymagania bardziej rygorystyczne.

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.2. - Zamawiający posiada jeden wzór Umowy obowiązujący wszystkich dostawców ścieków, który przedstawia w załączeniu (zał. nr 1). Przedstawione wyniki analiz ścieków surowych uwzględniają ładunek pochodzący od wszystkich dostawców ścieków. Poniżej przedstawiamy główne zakłady dostarczające ścieki przemysłowe:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe - ok. 14 m³ / miesiąc
- Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – ok. 110 m³ / miesiąc
- Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze – ok. 450 m³ / miesiąc
- Masarnia – ok. 1800 m³ / miesiąc
- Przedsiębiorstwo produkcyjne – ok. 2700 m³ / miesiąc
- Przedsiębiorstwo drobiarskie – ok. 340 m³ / miesiąc
- Przedsiębiorstwo produkcyjne – ok. 75 m³ / miesiąc
- Myjnie samochodowe.

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.3. - Zamawiający przedstawia wyniki analiz prób dobowych ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w okresie od stycznia do września 2022r. :

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Gostyninie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r.

Data poboru	Przepływ m ³ /d	Stężenia zanieczyszczeń [g/m ³]				
		BZT ₅	ChZT	Zaw. _{og}	N _{og}	P _{og}
20.01.2022r.	4180	6	62	27	29	0,79

16.02.2022r.	6384	3	36	28	16	0,91
16.03.2022r.	3417	2	35	27	14	1,2
19.04.2022r.	3940	2	25	23	15	0,92
18.05.2022r.	2442	5	60	28	33	0,57
23.06.2022r.	3256	5	60	14	19	0,62
13.07.2022r.	2474	3	40	8,8	24	0,38
24.08.2022r.	8843	4	49	11	15	0,54
21.09.2022r.	3511	5	57	12	20	0,8
Data poboru	Przepływ m ³ /d	Stężenia zanieczyszczeń [g/m ³]				
		Miedź	Chrom	Cynk	Chlorki	Siarczany
20.01.2022r.	4180	<0,0040	<0,0030	0,19	121	130
16.03.2022r.	3417	0,010	<0,0030	0,13	99	120
19.04.2022r.	3940	0,016	<0,0030	0,3	99	140
18.05.2022r.	2442	0,010	0,0090	0,082	135	140
13.07.2022r.	2474	0,0050	<0,0030	0,072	82	88
24.08.2022r.	8843	0,18	<0,0030	0,095	99	63
21.09.2022r.	3511	0,0080	0,0040	0,092	124	91

Data poboru	Przepływ m ³ /d	Stężenia zanieczyszczeń [g/m ³]			
		Żelazo ogólne	Azot amonowy	Azot azotynowy	Detergenty anionowe
20.01.2022r.	4180	1,2	25	<0,020	0,33
16.03.2022r.	3417	1,3	13	<0,020	<0,20
19.04.2022r.	3940	1,4	12	<0,020	<0,20
18.05.2022r.	2442	1,1	27	<0,020	<0,20
13.07.2022r.	2474	0,68	21	<0,020	<0,20
24.08.2022r.	8843	0,67	16	<0,020	<0,20
21.09.2022r.	3511	1,2	20	<0,020	<0,20

Data poboru	Przepływ m ³ /d	Stężenia zanieczyszczeń [g/m ³]	
		Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	Węglowodory ropopochodne
20.01.2022r.	4180	<10	<0,10
16.03.2022r.	3417	<10	<0,10
19.04.2022r.	3940	<10	<0,10
18.05.2022r.	2442	<10	<0,10
13.07.2022r.	2474	<10	<0,10
24.08.2022r.	8843	<10	<0,10
21.09.2022r.	3511	<10	<0,10

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.4. - Wyniki badań ścieków przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 6.3.

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.5. - Zamawiający nie posiada wyników badań kobaltu i fluorków. Stężenie węglowodorów ropopochodnych przedstawia tabela poniżej:

Stężenie węglowodorów ropopochodnych ściekach surowych i oczyszczonych w oczyszczalni Gostyninie w okresie od stycznia 2022 r. do września 2022 r.

Data poboru	Przepływ m ³ /d	Stężenia zanieczyszczeń węglowodorów ropopochodnych [g/m ³]	
		Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone
20.01.2022r.	4180	<0,10	<0,10
16.03.2022r.	3417	<0,10	<0,10
19.04.2022r.	3940	<0,10	<0,10
18.05.2022r.	2442	<0,10	<0,10
13.07.2022r.	2474	<0,10	<0,10
24.08.2022r.	8843	0,12	<0,10
21.09.2022r.	3511	<0,10	<0,10

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.6. - Zamawiający nie prowadzi testów, które wykazywałyby rzetelną informację dotyczącą oceny warunków pracy oczyszczalni pod kątem inhibicji substancji zawartych w ściekach mających wpływ na proces biologiczny.

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.7. - Wyniki badań osadów pościekowych – scan w załączeniu (Zał. nr 2 i 3).

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.8. - Zamawiający obecnie osady pościekowe wykorzystuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do nawożenia gleb w rolnictwie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

W odniesieniu do punktu oznaczonego jako 6.9. - Do oczyszczalni taborem asenizacyjnym dowożone są ścieki pochodzące z przemysłu spożywczego – masarni - około 450 m³/miesiąc. W przedstawionych analizach ścieków surowych uwzględniony jest ładunek pochodzący ze ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę warunku uczestnictwa w postępowaniu dotyczącego doświadczenia z:

- 1 robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie bloku oczyszczania mechanicznego o przepustowości co najmniej 600m³/h z posadowieniem, montażem i uruchomieniem minimum dwóch sitopiaskowników lub kratopiaskowników

na:

- 1 robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie bloku oczyszczania mechanicznego o przepustowości co najmniej 600m³/h

Wymagana warunek dotyczy konieczności zastosowania konkretnego urządzenia i ogranicza dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom posiadającym doświadczenie w budowie, przebudowie lub remoncie bloku mechanicznego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych spełniających dokładnie takie same funkcje jak wymagane urządzenia. Ponadto, z jednej strony Zamawiający stawia warunek dotyczący minimalnej przepustowości (600m³/h), z drugiej strony ogranicza uczestnictwo Wykonawców posiadających doświadczenie w budowie, przebudowie lub remoncie bloku oczyszczania mechanicznego o znacznie większej przepustowości, wymagających bardziej skomplikowanych rozwiązaniach techniczno-technologicznych, gdzie zastosowanie sitopiaskowników lub kratopiaskowników nie jest możliwe czy też uzasadnione technicznie.

Obecny warunek ogranicza udział w postępowaniu wykonawcom zdolnym podjąć się przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24

Prosimy o zmianę warunku uczestnictwa w postępowaniu dotyczącego doświadczenia z:

Kierownik budowy – co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w tym jako Kierownik budowy doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy/modernizacji/przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości min. 3000m³/d, o wartości co najmniej 20 000 000,00PLN brutto oraz pełnił funkcję kierownika budowy w ramach

roboty budowlanej obejmującej budowę, przebudowę lub remontu bloku oczyszczania mechanicznego o przepustowości co najmniej 600 m³/h z posadowieniem minimum dwóch sitopiaskowników lub kratopiaskowników

na:

Kierownik budowy – co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w tym jako Kierownik budowy doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy/modernizacji/przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości min. 3000m³/d, o wartości co najmniej 20 000 000,00PLN brutto.

Obecny warunek ogranicza dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom posiadającym doświadczenie w budowie, przebudowie lub remoncie bloku mechanicznego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych spełniających dokładnie takie same funkcje jak wymagane urządzenia.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 25

Zamawiający ogłosił przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Taka formuła przetargu wymaga, aby Wykonawca, już na tym etapie inwestycji przygotował obszerną dokumentację techniczną, która będzie podstawą do rzetelnej, wielobranżowej wyceny inwestycji.

Wobec powyższego, zdaniem Wykonawcy, określony przez Zamawiającego czas na przygotowanie i złożenie oferty do 20.10.2022 jest zbyt krótki.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o cztery tygodnie do dnia 21.11.2022.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert wyznaczając go na dzień 31.10.2022 r.

Powyższe wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Umowy obowiązujący wszystkich dostawców ścieków

Załącznik nr 2 – Wyniki badań osadów pościekowych

Załącznik nr 3 - Wyniki badań osadów pościekowych