



Załącznik nr 1

### Opis Przedmiotu Zamówienia:

#### **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w ul. Kolonia, w Gostyninie w obrębie dz. nr ew. 6038/14, 6039/10, 6044/6, 6045/3”**

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących robót:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej PEHD DN90 PN10 SDR17 i sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 SN8 w ul. Kolonia w Gostyninie. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie przedłużenia istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez włączenie projektowanego odcinka w istniejącą sieć wodociągową  $\phi 90$  za pomocą trójnika T DN80/80 i zakończonego hydrantem nadziemnym p. poz. DN 80, oraz włączenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej  $\phi 200$  wraz z studniami rewizyjnymi w istniejącą studnię zbiorczą o rzędnych 102,18/99,8.
2. Budowę sieci wodociągowej  $\phi 90$  z rur PEHD SDR17 PN10 o długości  $L=148\text{m}$  wraz z dwoma hydrantami nadziemnymi p. poz. DN 80 i kompletem zasuw poprzez włączenie w istniejącą sieć  $\phi 90$  PEHD za pomocą trójnika T DN80/80 w ul. Kolonia w Gostyninie dz. nr ew. 6038/14, 4307, 6039/10, 6044/6, 6045/3.
3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej  $\phi 200$  o długości  $L=139,00\text{m}$  wraz z pięcioma studniami rewizyjnymi  $\phi 615/200/200$  i włączeniem poprzez montaż w ścianie studni przejścia szczelnego w istniejącą studnię zbiorczą  $\phi 1000$  w ul. Kolonia w Gostyninie dz. nr ew. 6038/14, 4307, 6039/10, 6044/6, 6045/3.
4. Dostosowanie wysokości włączów nadziemnych w studniach rewizyjnych nowobudowanej kanalizacji sanitarnej do ukształtowania terenu.
5. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
6. Kompleksowa obsługa geodezyjna i geologiczna po stronie Wykonawcy.
7. Opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego pokrywa Wykonawca.
8. Wykonawca dokona kompleksowego wygradzenia terenu budowy ogrodzeniem uniemożliwiając dostęp osobom niepowołanym – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Dostawę materiału do wykonania zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych zastosowanych materiałów.
10. Odtworzenie terenu do stanu nie gorszego, niż z przed rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku uszkodzenia mienia nienadającego się do naprawy Wykonawca wypłaci stronie poszkodowanej odpowiednie odszkodowanie.
11. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa Budowlanego.
12. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.991.500 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810







- a) Wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygradzenie, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi normami;
  - b) Prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy umożliwiając dojazd właścicielom posesji do nieruchomości;
  - c) Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy i Podwykonawców;
  - d) Montaż tablicy informacyjnej budowy;
  - e) Wykonawca na własny koszt dokona dezynfekcji i płukania przyłącza wodociągowego;
  - f) Wykonanie robót towarzyszących, w tym:
    - Wykonanie robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach oraz na bieżąco porządkowanie terenu budowy;
    - Konserwacja wbudowanych elementów zgodnie z zaleceniami producenta, nieodpłatne przeglądy, usuwanie uszkodzeń, wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowanych wadliwych materiałów oraz niewłaściwego uporządkowania terenu w okresie gwarancji i rękojmi;
    - Przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami;
    - Zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy.
13. W celu potwierdzenia jakości wykonanych prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające jakość wykonanych prac. Koszt wykonania wszystkich badań ponosi Wykonawca:
- a) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  - b) Wyniki stopnia zagęszczenia gruntu zasyпки wykopu;
  - c) Oświadczenia właścicieli nieruchomości o niewniesieniu sprzeciwu do uporządkowania terenu po zakończeniu prac;
  - d) Protokoły z badania szczelności sieci wodociągowej z Polietylenu przeprowadzone zgodnie z obowiązującą normą potwierdzone przez Zamawiającego;
  - e) Wyniki badań bakteriologicznych wody z próbek pobranych z nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej;
  - f) Oświadczenie wykonania odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (zgodnie z przepisami i normami polskimi).

PREZES ZARZĄDU

Władysław Dziachan



Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 2, 09-500 Gostynin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000116071, kapitał zakładowy 12.991.500 złotych, wniesiony w całości przez Miasto Gostynin. NIP: 775-000-08-93, REGON:610364810

