



Opis Przedmiotu Zamówienia

„Rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Hubalczyków w miejscowości Gostynin”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujących robót:

1. Budowę odcinka sieci wodociągowej o średnicy $\varnothing 90$ z rury PEHD typu SDR17 PN10 biegnącego po działce nr. ew. 4768/2 przy ul. Hubalczyków w Gostyninie o długości ok. 126m. zakończonego hydrantem p.poż. DN80.
2. Włączenie w istniejący wodociąg PEHD $\varnothing 90$ znajdujący w działce nr. ew. 4768/2 za pomocą trójnika T DN 80/80 zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
4. Kompleksowa obsługa geodezyjna i geologiczna po stronie Wykonawcy.
5. Opłaty za ewentualne zajęcie pasa drogowego pokrywa Wykonawca.
6. Wykonawca dokona kompleksowego wygradzenia terenu budowy ogrodzeniem, uniemożliwiając dostęp osobom niepowołanym – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Dostawę materiału do wykonania zadania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych zastosowanych materiałów.
8. Odtworzenie terenu do stanu nie gorszego, niż z przed rozpoczęcia prac budowlanych. W przypadku uszkodzenia mienia nienadającego się do naprawy Wykonawca wypłaci stronie poszkodowanej odpowiednie odszkodowanie.
9. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa Budowlanego.
10. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
 - a) Wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygradzenie, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi normami,
 - b) Prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy umożliwiając dojazd właścicielom posesji do nieruchomości,
 - c) Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy i Podwykonawców,
 - d) Montaż tablicy informacyjnej budowy,
 - e) Wykonawca na własny koszt dokona dezynfekcji i płukania przyłącza wodociągowego,
 - f) Wykonanie robót towarzyszących, w tym:





- Wykonanie robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałości po prowadzonych robotach oraz na bieżąco porządkowanie terenu budowy;
 - Konserwacja wbudowanych elementów zgodnie z zaleceniami producenta, nieodpłatne przeglądy, usuwanie uszkodzeń, wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowanych wadliwych materiałów oraz niewłaściwego uporządkowania terenu w okresie gwarancji i rękojmi;
 - Przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami;
 - Zorganizowanie zaplecza budowy na koszt Wykonawcy.
11. W celu potwierdzenia jakości wykonanych prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty potwierdzające jakość wykonanych prac. Koszt wykonania wszystkich badań ponosi Wykonawca:
- a) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza wodociągowego;
 - b) Wyniki stopnia zagęszczenia gruntu zasyпки wykopu;
 - c) Oświadczenia właścicieli nieruchomości o niewniesieniu sprzeciwu do uporządkowania terenu po zakończeniu prac;
 - d) Protokoły z badania szczelności sieci wodociągowej z Polietylenu przeprowadzone zgodnie z obowiązującą normą potwierdzone przez Zamawiającego;
 - e) Wyniki badań bakteriologicznych wody z próbek pobranych z nowo wybudowanego odcinka sieci;
 - f) Oświadczenie wykonania przyłącza wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (zgodnie z przepisami i normami polskimi).

PREZES ZARZĄDU
Władysław Dziachan

